

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia - gabinet lekarski przy rejestracji  
ADRES INWESTYCJI : Zaręby gm. Chorzele  
INWESTOR : Gmina Chorzele  
ADRES INWESTORA : ul. St. Komosińskiego 1, 03-330 Chorzele

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Gabinet zabiegowy przy rejestracji</b>			
1	KNR 4-02	Demontaż i montaż grzejnika panelowego. Bez kosztu materiałowych	kpl.		
d.1	0516-02	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników z konglomeratu	m		
d.1	0354-11	1.20	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
4	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł. Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 100 x 210. Oblistwowanie obustronne	m <sup>2</sup>		
d.1	0318-03	1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Zamek z wkładką do klucza	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	0.90*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
6	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o długości ponad 1 m - dł. 1,25, szerokość 35 cm	szt		
d.1	0135-02	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2028-04	4.80*4.00	m <sup>2</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
8	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2027-03	(4.80+4)*2*1.00	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
9	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08 analogia	(4.80+4.00)*2*2+1.00*12	m	47.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.200</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pod gładzie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(4.80+4)*2*1.00	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod gładzie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	4.80*4.00	m <sup>2</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2015-04	4.80*4.00	m <sup>2</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pod malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(4.80+4)*2*1.00	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	4.80*4.00	m <sup>2</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-03	(4.80+4)*2*1.00+4.80*4.00	m <sup>2</sup>	36.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.800</b>
16	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-08	(4.80+4)*2*1.00+4.80*4.00	m <sup>2</sup>	36.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.800</b>
17	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 4x18 W	kpl.		
d.1	0502-04	6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
d.1	0302-05	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 48	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
20	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
21	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 64	m m	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
23	KNNR 5 d.1 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Gabinet zabiegowy przy rejestracji</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-02 0516-02</b>	Demontaż i montaż grzejnika panelowego. Bez kosztu materiałowych	kpl.	2.000		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi	m <sup>2</sup>	2.100		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników z konglomeratu	m	1.200		
4 d.1	<b>KNR 4-01 0318-03</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł. Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 100 x 210. Oblistwowanie obustronne	m <sup>2</sup>	2.100		
5 d.1	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Zamek z wkładką do klucza	m <sup>2</sup>	1.800		
6 d.1	<b>KNR-W 2-02 0135-02</b>	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o długości ponad 1 m - dk. 1,25, szerokość 35 cm	szt	1.000		
7 d.1	<b>NNRNKB 202 2028-04</b>	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>	19.200		
8 d.1	<b>NNRNKB 202 2027-03</b>	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m <sup>2</sup>	17.600		
9 d.1	<b>KNR 0-23 2612-08 analogia</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	47.200		
10 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pod gładzie	m <sup>2</sup>	17.600		
11 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod gładzie	m <sup>2</sup>	19.200		
12 d.1	<b>NNRNKB 202 2015-04</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	19.200		
13 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pod malowanie	m <sup>2</sup>	17.600		
14 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod malowanie	m <sup>2</sup>	19.200		
15 d.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	36.800		
16 d.1	<b>KNR-W 2-02 1510-08</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	36.800		
17 d.1	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłokowa 4x18 W	kpl.	6.000		
18 d.1	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	6.000		
19 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m	48.000		
20 d.1	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	9.000		
21 d.1	<b>KNNR 5 0306-03</b>	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1.000		
22 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5	m	64.000		
23 d.1	<b>KNNR 5 0308-03</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	8.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	119.6360		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	kątownik aluminiowy ochronny	m	55.5072		55.5072							
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.3150		0.3150							
3.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	14.6096		14.6096							
4.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	42.4800		42.4800							
5.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0252		0.0252							
6.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	4.7880		4.7880							
7.	podokienniki prefabrykowane z konglomeratu	szt.	1.0000		1.0000							
8.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	15.8080		15.8080							
9.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	92.7360		92.7360							
10.	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m <sup>2</sup>	38.0960		38.0960							
11.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	145.9680		145.9680							
12.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	16.7680		16.7680							
13.	taśma spoinowa	m	58.3840		58.3840							
14.	taśma uszczelniająca	m	20.4160		20.4160							
15.	profile UW	m	12.4960		12.4960							
16.	profile CW	m	32.3840		32.3840							
17.	wkręty	szt.	490.8800		490.8800							
18.	profil kapeluszowy	m	29.3760		29.3760							
19.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0130		0.0130							
20.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wkładką do klucza 90 x 200 szt.4	szt	1.0000		1.0000							
21.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0084		0.0084							
22.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m <sup>3</sup>	0.0063		0.0063							
23.	oprawy świetlówkowe 4x18 W	szt.	6.0000		6.0000							
24.	klosze	szt.	6.2400		6.2400							
25.	zapłonnik	szt.	24.0000		24.0000							
26.	świetlówki	szt.	24.9600		24.9600							
27.	przełącznik świecznikowy 1-b. 6A p.t.	szt	1.0200		1.0200							
28.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe 10(16)A/Z podwójne	szt	8.1600		8.1600							
29.	puszki izolacyjne podtynkowe fi 80	szt	6.1200		6.1200							
30.	puszki izolacyjne podtynkowe fi 60	szt	9.1800		9.1800							
31.	pierścienie odgałęźne	szt	6.1200		6.1200							
32.	Przewód YDYp-750V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	49.9200		49.9200							
33.	Przewód YDYp-750V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	66.5600		66.5600							
34.	ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obustronnie oblistwowane 100 x 210	szt	4.0000		4.0000							
35.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	1.5775		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2100		
3.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0330		
4.	środek transportowy	m-g	0.0507		
5.	środek transportowy	m-g	0.0236		
6.	środek transportowy	m-g	0.6493		
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0420		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: