
KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa inwestycji : Remont Sali Gimnastycznej - wymiana posadzki i malowanie
Adres inwestycji : Zespół Szkół w Zaręczach 41
Inwestor : Gmina Chorzele
Adres inwestora : 06-330 Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1
Branża : budowlana
Data opracowania : 06.2016

Poziom cen : II kw. 2016 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane					
1	45400000-1	Roboty remontowe w budynku Sali Gimnastycznej - wymiana posadzki i malowanie			
1	KNNR 3	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z paneli w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²		
d.1	0807-04	178.30	m ²	178.300	
				RAZEM	178.300
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	178.30	m ²	178.300	
				RAZEM	178.300
3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Tarkett Optima klasy 43 z cokolikiem 10 cm na ścianie	m ²		
d.1	1123-02	178,30+(17,62*2+10,12*2-1,60*3)*0,10=178,30+5,07=183,37	m ²	183.370	
		183.37		RAZEM	183.370
4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	183.37	m ²	183.370	
				RAZEM	183.370
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01 z.sz.	- praca na wysokości 5-10 m	m ²	178.300	
	2.2 9912-01	178.30		RAZEM	178.300
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	295.97	m ²	295.970	
				RAZEM	295.970
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami pasów (linii boisk) o szer. do 20 cm	m		
d.1	1207-02 analogia	186.25	m	186.250	
				RAZEM	186.250
8	KNR 7-12	Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych, wiązarów - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
d.1	0209-03 z.o.3.2.	10,12*1,25*5=63,25	m ²	63.250	
		63.25		RAZEM	63.250
9	KNR 2-23	Demontaż i ponowny montaż istniejących drabinek drewnianych przy prowadzeniu prac posadzkarskich i malarskich	m		
d.1	0501-04 analogia	17.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty budowlane						
1	45400000-1	Roboty remontowe w budynku Sali Gimnastycznej - wymiana posadzki i malowanie				
1	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z paneli w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²	178.30		
d.1						
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	178.30		
d.1						
3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Tarkett Optima klasy 43 z cokolikiem 10 cm na ścianie 178,30+(17,62*2+10,12*2-1,60*3)*0,10=178,30+5,07=183,37	m ²	183.37		
d.1						
4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	183.37		
d.1						
5	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m	m ²	178.30		
d.1						
6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	295.97		
d.1						
7	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami pasów (linii boisk) o szer. do 20 cm	m	186.25		
d.1						
8	KNR 7-12 0209-03 z.o.3.2.	Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych, wiązarów - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 10,12*1,25*5=63,25	m ²	63.25		
d.1						
9	KNR 2-23 0501-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż istniejących drabinek drewnianych przy prowadzeniu prac posadzkarskich i malarskich	m	17.00		
d.1						
Razem dział: Roboty remontowe w budynku Sali Gimnastycznej - wymiana posadzki i malowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: